



Interreg
ALCOTRA

Fondo europeo di sviluppo regionale



UNIONE EUROPEA



Programme ALCOTRA – Projet Nat.Sens

Marché pour la création d'un vestiaire à
chaussures, lave-pieds et divers petits équipements
d'infrastructure pour l'accueil du public.

Cahier des charges
Règlement de consultations,
Critères de sélection

Consultation en 6 lots avec à chaque fois, deux options proposées.
Possibilité de répondre à un seul ou plusieurs lots et à l'une ou l'autre
des options.

Contact et information : Emmanuel MOSSE - Directeur ESAT Ferme de Chosal
e.mosse@aapei-epanou.org
tel : 00 33 450 44 12 82

A – Présentation du marché Nat.Sens « Naturellement une balade avec les sens »

Le projet a pour objectif de créer un réseau transfrontalier de parcours sensoriels pour promouvoir un tourisme de découverte, ludique et expérientiel, en créant tout au long de l'année, de nouvelles formes d'éco-tourisme à destination de tous les publics. NAT.SENS est cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du Programme Interreg VA France-Italie ALCOTRA 2014-2020, Axe 3 "Attractivité du Territoire"- o.s. 3.1 "Patrimoine Naturel et Culturel" à travers le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

B - Contexte du marché de création d'un vestiaire à chaussures, pédiluve, et divers équipements pour le public (escaliers et toilettes sèches).

Le projet NAT.SENS arrive en fin de programmation. Le parcours pieds nus et les terrasses d'accueil et de jeux sensoriels sont réalisés.

Les derniers travaux d'infrastructure et/ou prestations proposées doivent tenir compte de ces réalisations et ne pas endommager l'existant. Les interventions se feront dans les règles de l'art et les remises en état des lieux sont obligatoires si dégradation.

Plusieurs aménagements fonctionnels doivent être encore réalisés pour le confort et les commodités proposées aux visiteurs :

- Création d'un abris bois (type pergola rustique) et d'une terrasse en bois nature pour protéger les casiers à chaussures
- Création de vestiaire casiers pour chaussures et petits effets personnels au départ du parcours pieds nus
- Création d'un pédiluve pour laver les pieds au retour du parcours
- Création d'escaliers en traverses de bois pour les jonctions et circulations entre les terrasses
- Création de deux toilettes sèches dont une accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.
- Fourniture de chaises longues en bois acacia pour 3 coins repos

C- Objet de la prestation et présentation des lots

La présente consultation a pour objet de sélectionner le ou les prestataires qui élaboreront et réaliseront les différentes créations suivant les éléments détaillés ci-dessous.

Chaque lot est divisé en deux ou trois options qui permettent aux entreprises et entrepreneurs soit de fournir les matériaux demandés, soit de proposer une prestation en main d'œuvre pour la construction de l'ouvrage, soit une réalisation complète.

Les entreprises, entrepreneurs peuvent répondre évidemment aux deux options d'un même lot et indifféremment à l'une ou l'autre des options des différents lots.

Cette souplesse doit permettre à l'ESAT de la Ferme de Chosal de trouver la meilleure offre de prix et de réaliser suivant les réponses, des achats directs auprès des fournisseurs de matériaux et/ou de travailler avec des entreprises et entrepreneurs en prestations complètes.

LOT n°1 – Abris bois et revêtement naturel de sol en rondin de « bois de bout » soit, placés verticalement dans le sens de son fil.

- Création d'un ensemble en bois comprenant :
Une pergola en rondins d'acacias (bois écorcé) – pour couvrir une surface de 8 mètres par 3 mètres (24 M2), hauteur 2,20... Cette pergola abritera les casiers à chaussures. Cette structure devra supporter une brande de bruyère pour faire ombrage. Une photo de pergola est associée à cette consultation pour aider à la présentation d'un projet – voir aussi les croquis de réalisation 1 et 2
- Création d'un revêtement de terrasse en rondelles d'acacias en « bois de bout » (placé verticalement dans le sens de son fil). Les rondelles sont d'une hauteur de 20 cm de diamètre irréguliers entre 15 et 40 cm maximum. Le bois est écorcé.
La surface à couvrir est de 10 mètres par 3 mètres (30 M2)

Pour le lot 1, le prix doit se décomposer et/ou se composer autour de 3 options :

Option 1 : Fourniture de matériaux pour la pergola et le sol

Option 2 : Main d'œuvre pour la réalisation si matériaux achetés ou fournis par le maître d'ouvrage (AAPEI-Epanou – ESAT ferme de Chosal).

Option 3 : Fourniture et réalisation complète des ouvrages

LOT n°2 – Vestiaire « Chaussures et petits effets personnels »

Création d'un bloc vestiaire en 4 modules. Un module est de dimension proche de 2 Mètres par 2 Mètres pour 25 casiers par module. Les casiers doivent s'inscrire dans l'esprit du projet et être adaptés à une exposition extérieure (même si couverture de la pergola).

La fabrication en bois est un plus, mais toutes les propositions et suggestions sont les bienvenues (stratifiés, plastique rigide, ...). Les casiers doivent être sécurisés avec une fermeture à clé, cadenas, badges... l'entretien doit être rapide.

Dimension souhaitée du casier est de: L 300 X H 400 X P 400 –

Pour le lot 2, le prix doit se décomposer et/ou se composer autour de deux options

Option 1 : Fourniture des casiers et conseils au montage

Option 2 : Montage et installation des casiers

LOT n°3 – Pédiluve Lave-pieds

Une photo d'un espace de nettoyage des pieds est associée à cette consultation pour aider à la compréhension de la demande et à la présentation d'un projet – voir aussi les croquis associés.

L'offre de prix concerne la :

- Création d'une terrasse en dalle béton rustique de 50 cm X 50 cm (ou produit équivalent)
La surface à couvrir est de 5 mètres par 3 mètres (30 M2).
- Réalisation d'un système de lavage des pieds par micro-jet avec robinet poussoir temporisé. L'ensemble s'appuie sur une rampe en hauteur portée par un bloc pierre (ou équivalent). Le système comprend, la reprise et l'évacuation des eaux de rinçage, le raccordement au collecteur des eaux pluviales.

Pour le lot 3, le prix doit se décomposer autour de 3 options

Option 1 : Fourniture de matériaux et matériels pour le sol et le système de rinçage

Option 2 : Main d'œuvre pour la réalisation (prestation) si matériaux achetés ou fournis par le maître d'ouvrage (AAPEI-Epanou – ESAT ferme de Chosal).

Option 3 : Fourniture et réalisation complète des ouvrages

LOT n°4 – Réalisation de plusieurs escaliers extérieurs en bois (type poutres de chênes) – marche de 20 cm

Escalier 1 de jonction entre terrasse d'accueil et le restaurant « La Table de Chosal/ longueur de l'escalier 15 M - 3 mètres de dénivelé entre point bas et point haut)

Escalier 2 de jonction entre terrasse d'accueil et vestiaire chaussures. Longueur de l'escalier 4,5 M – 1,20 mètres de dénivelé entre point bas et point haut

Escalier 3 de jonction entre vestiaire chaussures et terrasse jeux d'eau. Longueur de l'escalier 2,5 M – 0,80 mètres de dénivelé entre point bas et point haut

Escalier 3.1 - deuxième tronçon après replat de jonction entre vestiaire chaussures et terrasse jeux d'eau. Longueur de l'escalier 2 M – 0,30 mètres de dénivelé entre point bas et point haut

Escalier 4 de jonction entre terrasse jeux d'eau et retour parcours. Longueur de l'escalier 3,5 M – 1,10 mètres de dénivelé entre point bas et point haut.

Pour le lot 4 le prix doit se décomposer et/ou se composer autour de 3 options

Option 1 : Fourniture de matériaux pour les escaliers (sables, poutres en chêne ou acacia, système de fixation, ...)

Option 2 : Main d'œuvre (prestation) pour la réalisation si matériaux achetés ou fournis par le maître d'ouvrage (AAPEI-Epanou – ESAT ferme de Chosal).

Option 3 : Fourniture et réalisation complète des ouvrages

LOT n°5 – Toilette sèche

Réalisation de deux toilettes sèches extérieures dont une accessible aux personnes à mobilité réduite.

La proposition doit s'installer en bordure du chemin d'accès à la plateforme de jeux sensoriels – Une visite de terrain est nécessaire pour établir le devis.

Pour le lot 5, le prix doit se décomposer et/ou se composer en 3 options

Option 1 : Fourniture de matériaux pour la réalisation des toilettes sèches (structure bois et système sanitaire)

Option 2 : Main d'œuvre (prestation) pour la réalisation si matériaux achetés ou fournis par le maître d'ouvrage (AAPEI-Epanou – ESAT ferme de Chosal).

Option 3 : Fourniture et réalisation complète des ouvrages

LOT n°6 – Chaises longues d'extérieur en bois d'acacia

Fourniture de 8 chaises longues en bois d'acacia pour l'espace détente

Le prix du lot 6 comprend la fourniture franco de port des 8 chaises longues.

D- Procédures

Le présent dossier de consultation sera disponible sur le site internet de la Ferme de Chosal ou remis aux prestataires à compter **du 15 janvier 2020**

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude (attentes précises du Maître d'ouvrage), les candidats pourront contacter M Mosse Emmanuel Directeur de l'ESAT de la Ferme de Chosal au 00 33 450 44 12 82 ou par mail e.mosse@aapei-epanou.org
Des visites de terrains sont nécessaires pour la réalisation complète des ouvrages

- Modalités de réponses

Date limite de réception des offres : **le 7 février 2020 à 12h**

Les offres seront adressées sous enveloppe par courrier à :

M le directeur de l'ESAT de la Ferme de Chosal – 98 route de l'usine 74 350 Copponex (France) ou par mail avec demande de réception à e.mosse@aapei-epanou.org

Les candidats fourniront les informations et références suivantes :

- Proposition financière (montants exprimés en HT et TTC) par lot et options choisies suivant un détail à enregistrer dans DQE (Détail Quantitatif et Estimatif) joint.
- Tous éléments d'appréciations de la proposition : devis détaillé, projet de mise en œuvre, mode opératoire et compétences dédiées, esquisses et éléments pouvant attester des savoir faire et qualité des fournitures.
- Prise en compte des fondements et enjeux globaux du projet et des projets particuliers de la Ferme de Chosal

Le/les prestataires remportant les différents marchés par lot devront intégrer dans leurs propositions, les remarques qui lui seront faites lors de la réunion de comité de sélection du lundi 10 février 2020.

- Modalités de paiement

Le paiement sera effectué par chèque ou virement bancaire.

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture.

Le prestataire qui souhaite le versement d'un acompte devra le prévoir dans le devis.

Le total de l'acompte ne pourra pas excéder 30% du coût total de la prestation.

Le solde sera versé à la livraison des matériaux et ou à la fin de la réalisation des ouvrages.

E- Critères de choix et de sélection des offres

Les critères de jugement sont les suivants :

- Prix : 15/20 de la note
- Mode opératoire, durabilité de l'ouvrage et compétences dédiées : 5/20 de la note

Fait à Copponex le 7 janvier 2020.