

REHABILITATION D'UN BATIMENT EXISTANT ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Maître d'ouvrage : AAPEI 74 LA FERME DE CHOSAL
98 route de l'Usine - Chosal - 74350 COPPONEX
Tél. 04 50 44 12 82

Architecte : Michel DESVALLEES
78 bis Grande rue - Le Châble - 74160 BEAUMONT
Tél. 04 50 04 40 27 - m.desvallees@wanadoo.fr

REHABILITATION D'UN BATIMENT EXISTANT SUR LE SITE DE L'ESAT LA FERME DE CHOSAL À COPPONEX DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DU PARCOURS DE DECOUVERTES SENSORIELLES DES ANIMAUX DE LA FERME ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS



DOSSIER DE CONSULTATION - JUIN 2020

La réhabilitation du bâtiment de l'ancien transformateur électrique, future "maison des câlins" consiste en l'aménagement d'une salle d'accueil et d'un local de stockage au rez de chaussée et d'un bureau non accessible au public au 1er étage.

Le projet prévoit également la démolition de l'appentis existant en façade sud, l'amenée et le raccordement des réseaux présents sur le site jusqu'au bâtiment, le changement des menuiseries extérieures bois, le bouchement maçonné en retrait des percements liés au départ des anciennes lignes électriques, la construction d'un nouvel escalier extérieur protégé par une charpente recouverte d'une toiture en acier galvanisé, des reprises ponctuelles des façades en continuité avec l'existant, l'aménagement de deux volières.

Les prix unitaires s'entendent fourniture et pose.

Il n'y aura pas de compte prorata : les dépenses d'eau et d'électricité seront prises en charge par le maître d'ouvrage. Chaque entreprise sera responsable de l'enlèvement des déchets générés par les travaux de son lot compris de la gestion d'une benne si nécessaire (livraison, enlèvement, paiement)

La mise en œuvre des travaux se fera dans les règles de l'art.

LOT 07 ELECTRICITE

	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
L'installation électrique du bâtiment est à refaire à neuf, conforme aux normes en vigueur				
1 Fourniture et pose de câbles pour l'amenée d'électricité depuis la maison Montandon (fourreau prévu au lot VRD) Nota : cheminement au rez en tube Hiro apparent au rez et en cloison au niveau 1	ML	26,00		
2 Tableau d'abonné conforme aux normes à vigueur à installer en local technique	U	1,00		
3 Prise de terre	U	1,00		
4 Prise de courant 2P + T 10/16 encastrée, en stockage	U	2,00		
5 Point lumineux en simple allumage et appareillage encastré	U	1,00		
6 Point lumineux en va et vient et appareillage encastré	U	3,00		
7 Point lumineux sur détection de mouvement avec luminaire pour l'extérieur	U	2,00		
8 Prise RJ 45	U	4,00		

LOT 07 ELECTRICITE

9 Goulotte électrique PVC pour le bureau du niveau 1

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
ML	8,00		
TOTAL HT			
TVA 20,00 %			
TOTAL TTC			